

Ajánlattevő:

Név: Jászberényi Kossuth Zrt.

Cím: 5100, Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz.

A munka leírása:

Jászberény, Jásztelki út HRSZ: 0307

Hízlalda I. épületének tetőhéjzat cseréje, homlokzati szigetelése

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Mindösszesen
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelés			
Vakolás és rabilolás			
Tetőfedés			
Bádogozás			
Szigetelés			
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések			
Összesen:			

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	340023785634	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapotos szigeteléssel, 50-60 mm vastagságban HOESCH Thermorock Roof 60/94 tűzálló tetőpanel, horganyzott + 25/15 ?m polyester bevonat, standard színben	1303,6 m2					
2	340062053816	Panelrögzítő csavar elhelyezése, szendvicspanel fogadó acéltartó rendszerére LINDAB Coverline LDE34/100 panelrögzítő csavar, 5,5x120, panelvtg.: 60-98 mm, festett	7821 db					
Munkanem összesen:								

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	360020112182	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315	668,29 m2					
2	360050118541	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR R 2 dörzsölt vékonyvakolat, 2 mm, fehér, Csz.: K8761****	152,26 m2					
3	360070123281	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	516,03 m2					
4	360110124726	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótápasz polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához, Csz.: K00617031	516,03 m2					
5	360512395890	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10100000	197,26 m					
6	360510128525	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, függőleges lezáró profilok PROTEKTOR kültéri függőleges lezáró profil 80 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 9248	161,26 m					
7	360900130025	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel	33,4 m2					
Munkanem összesen:								

Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	410000197690	Azbeszttmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	1303,6	m2					
Munkanem összesen:									

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	430020334326	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 190 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	130,36	m					
2	430022912416	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline ÖSKR 150 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4	db					
3	430022912474	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 40 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 400 mm, porszórt	130,36	db					
4	430020335854	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	31,2	m					
5	430022912680	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SSVH 120 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	31	db					
6	430030339570	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	40	m					
7	430030340314	Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	65,18	m					
8	430030342670	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	25,12	m					
9	430030346871	Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 65 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	124,76	m					
Munkanem összesen:									

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	480071685815	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x80 mm, Cikkszám: 0501-08008000	152,26 m2					
2	480071821893	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazon vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x80 mm, Cikkszám: 0510-81R08000	516,03 m2					
3	480212313860	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/140 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0115-10140250	4009 db					
4	480213851344	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal LB-Knauf Styrokleber Extra hőszigetelő ragasztó, Cikkszám: K00617231	668,29 m2					
Munkanem összesen:								

Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen	
1	930113681744	Azbesztartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbesztartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal	1303,6	m2						
<hr/> Munkanem összesen: <hr/>										