

**Ajánlattevő:**

Név: Jászberényi Kossuth Zrt.

Cím: 5100, Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz.

A munka leírása:

Jászberény, Jásztelki út HRSZ: 0307

Kocaszállás épületének tetőhéjazat cseréje.

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

\_\_\_\_\_  
Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>	<b>Mindösszesen</b>
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése			
Tetőfedés			
Bádogozás			
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések			
<b>Összesen:</b>			

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Minősszesen
1	340023785634	Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, közvetgyapotos szigeteléssel, 50-60 mm vastagságban HOESCH Thermorock Roof 60/94 tűzálló tetőpanel, horganyzott + 25/15 ?m polyester bevonat. standard színber	1303,6	m2					
2	340062053816	Panelrögzítő csavar elhelyezése, szendvicspanel fogadó acéltartó rendszerére LINDAB Coverline LDE34/100 panelrögzítő csavar, 5,5x120, panelvtg.: 60-98 mm, festet	7821	db					
<b>Munkanem összesen:</b>									

**Tetőfedés**

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Mindösszesen
1	410000197690	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	1303,6	m2					
<b>Munkanem összesen:</b>									

## Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Mindösszesen
1	430020334326	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 190 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	130,36	m					
2	430022912416	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline ÖSKR 150 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4	db					
3	430022912474	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 40 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvel, hossz: 400 mm norszórt	130	db					
4	430020335854	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	15,6	m					
5	430022912680	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SSVH 120 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	16	db					
6	430030339570	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	40	m					
7	430030340314	Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	65,18	m					
<b>Munkanem összesen:</b>									

Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen	Mindösszesen	
1	930113681744	<p>Azbeszt tartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása</p> <p>Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszt tartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhely díjjal</p>	1303,6	m2					
<b>Munkanem összesen:</b>									

## Ajánlattevő:

Név: Jászberényi Kossuth Zrt.

Cím: 5100, Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz.

A munka leírása:

Jászberény, Jásztelki út HRSZ: 0307

Hizlalda I-II. épületének tetőhéjazat cseréje, homlokzati szigetelése és

Kocaszállás épületének tetőhéjazat cseréje.

Készült:

### KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZESEN

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Hizlalda I. épületének közvetlen költségei		
Hizlalda II. épületének közvetlen költségei		
Kocaszállás épületének közvetlen költségei		

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmények közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

Aláírás